# SKLAD SERVICE

# комплексні рішення для складу





Швидкомонтований склад з рампою

Спеціаліст із впровадження проєктів ТОВ «Склад Сервіс Київ» Філобоков Андрій +38 (099) 008-12-19 (Telegram, Viber)

02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 13, Україна sskfilobokov@gmail.com | www.ssk.ua | Facebook | YouTube



На ринку України 18 років. Надаємо повний комплекс послуг. Розвиваємо складську логістику, опираючись на європейський та світовий досвід











Автоматизовані системи зберігання і обробки вантажів



Стаціонарні та динамічні стелажі



Контейнери та заглиблені системи для ТПВ



Роботизація та самонесучі склади



Великогабаритна пластикова тара



Складська та навантажувальна техніка, підйомне обладнання

















































### ВИРОБНИК: географія покриття











WAREHOUSE-

INDUSTRIAL-

**EVENT-**

SPORT HALLS

У серпні 2008 року норвезька компанія Protan AS, яка працює на ринку з 1939 року та займається виробництвом високоякісних матеріалів з ПВХ, об'єдналася з польською компанією Elmark Hale, яка є виробником великих тентових залів з 1989 року. Завдяки багаторічному досвіду, було створено виняткову пропозицію в сегменті швидкомонтованих будівель на основі легких алюмінієвих конструкцій.



	2019	2020	2021
Загальна кількість проданих складів	374	459	481
Склади з алюмінієвою конструкцією	364	447	473
Склади зі сталевою конструкцією	10	12	8





## Переваги в порівнянні з капітальним будівництвом



- □Терміни будівництва під ключ від 6 до 10 тижнів
- □Швидкий монтаж / демонтаж: 5 10 днів
- □Установка на будь-який твердий тип поверхні
- □Не потребує фундаменту
- □Відсутня необхідність у проекті та будівельній бригаді
- □Не потребує введення в експлуатацію та дозвільної документації
- □Модульність дозволяє нарощувати приміщення до будь-якої площі
- □Можливість швидкої релокації
- □Термін експлуатації 50 років






#### КОНСТРУКТИВ






# Проєктна візуалізація Склад 12 х 28 х h4


Найменування	Кількість
Рама СИ70 1200x1200x70x1,5 оц	84
Траверса верхня СИ90 1900х120х40х1,5	144
Траверса верхняя СИ90 1900х60х40х1,5	48
CΠPM 1200x40x40x1,5	77
Звязь рамы СИ90 ОЦ 1900мм	96
Профнастил, м.кв	340
МДФ 2070х2800х28мм	60








# Проєктна візуалізація Склад 8 х 28 х h4







## Каркас



Опори складаються з високоякісного алюмінієвого твердого профілю. Жорсткість каркаса досягається за допомогою натягнутих тросів.

□Профіль: 256 x 130 x 4/3 твердий анодований алюміній

□Снігова нагрузка: 75 кг/м2

□Вітрова нагрузка: 28 м/с

Конструкція виготовлена відповідно до норми PN-EN 1990:2004.





#### Матеріал даху - наружний шар

#### ПВХ 680 [g] Dickson Франція



□ПВХ — легкий та міцний матеріал, що забезпечує ефективний захист від дощу та вітру. Пропускає сонячне світло, забезпечуючи ос- вітлення приміщення у денний час доби. Забеспечує схід снігу з даху.

□Плотність: 650 g/m² EN ISO 2286-2

□Міцність на розтягування: 2500

□Міцність на розрив: 250

□Температурний режим: -40°C +70°C








### Матеріал стін Профільний лист Т-35

#### Профнастил Т35



- □Ефективна ширина: 1035 мм
- □Максимальна довжина листа: 12 000 мм
- □Товщина: 0,5 1,0 мм
- □Висота профілю: 34 мм



□Профнастил — одношарові сталеві стіни забезпечують міцність та довговічність. Міцні трапецієподібні листи, відповідної товщини, гаран- тують чудовий захист при будь-яких погодних умовах.






# **SKLAD SERVICE**

#### BOPOTA

- тип направляющей стандартная, повышенная, вертикальная
  - стандартные цвета коричневый RAL 8014, белый RAL9016, серебристый RAL 9006.
- заполнение секции ворот полиуретан, не содержит фреонов и обеспечивает высокий коэффициент теплоизоляции
- материал профиля секции ворот «Сандвич» панель ворот изготавливается из горячее-оцинкованной стали
- толщина профиля секции ворот «Сандвич» панель ворот имеют толщину 42 мм;
- покрытие профиля секции ворот «Сандвич» панель с полимерным покрытием;
- указать уплотнение по периметру ворота с резиновым уплотнение по периметру щита
- указать уплотнение между секциями ворот между секциями применяется уплотнение с энергофлекса
- система блокировки (снаружи/изнутри) изнутри задвижка стандартно, снаружи замок опция
- показатель теплоизоляции (Вт/(м²К)) 0,99
- температурный диапазон применяемости от 45 до +50С
- установленный ресурс (циклов (подъем-опускание полотна)) 25000



# **SKLAD SERVICE**

### ДОКШЕЛТЕР

- производство Украина
- комплектность герметизатор, комплект крепежа
- указать возможные опции для данной модели угловые подушки, подвижный верхний лист
- тип и габаритные размеры рамы герметизатора ворот (мм) 3400х3400х600мм
- материал тента боковой и верхний тент из армированного синтетического материала с двойными вставками из полиэстэровых «стержней»
- толщина тента толщина передних боковых и верхнего тента 3мм
- покрытие тента ПВХ
- габаритные размеры герметизатора ворот согласно рис.1 (мм) В=3400, Н=3400, В1=600, Н1=1000, В2=2200, Н2=2400
- средний срок службы 7-10 лет
- гарантия 12 месяцев







## БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ

- □Склад 8 x 28 x 4
- □Склад 12 x 28 x 4
- □Підлога рампа металева





## Бюджет: два варіанта складу

Вартість пропозиції (ГРН), з урахуванням ПДВ (20%)

Бюджет складу 12 х 28 х h4				
Найменування	Ед.изм.	Ціна за 1од.вим.	Вартість (ГРН)	
Склад 12 x 28 x h4	336 кв.м.	8 631,00 грн	2 900 016.00 грн	
Рампа – підлога 12 x 28	336 кв.м.	2 510,00 грн	843 360,00 грн	
Док (ворота, докшелтер, бампер, монтаж)	4 шт	173 975,00 грн	695 900,00 грн	
	ЗАГАЛОМ	13 212,10 грн	4 439 276,00 грн	

Бюджет складу 8 х 28 х h4					
Найменування	Ед.изм.	Ціна за 1 од.вим.	Вартість (ГРН)		
Склад 8 x 28 x h4	224 кв.м	10 956,00 грн	2 454 144.00 грн		
Рампа – підлога 12 x 28	224 кв.м.	2 510,00 грн	562 240 грн		
Док (ворота, докшелтер, бампер, монтаж)	3 шт	173 975,00 грн	521 925,00 грн		
	ЗАГАЛОМ	15 796,00 грн	3 538 309,00 грн		

#### До вартості входить:

- □Логістика до Києва на об'єкт
- □Виробництво складу, рамп, доків
- □Монтажні роботи під ключ
  - □(склад, рампа/підлога, доки)
- □Проєктна документація на склад
- □Керівник проєкту та повна модерація
- □Документальний супровід
- □Інспекція локації

Умови доставки: входить у вартість

Умови розрахунку: за домовленістю сторін

**Термін проекту:** термін виконання 8 — 10 тижнів

Термін дії пропозиції: до 30.06.2023



## НАШИ ПОСЛУГИ ГЕНПІДРЯДУ

Наша компанія, будучи генеральним підрядником у проєкті, готова для Вас реалізувати додаткові опції та потреби.

- □Заливка підлоги
- ■Освітлення
- ■Опалення
- □Стелажні системи
- □Техніка для складу
- □Проєктні работи
- □ Монтажні работи
- □Логістичні послуги
- □Візуалізація проєкту
- □Розробка логістичних концепцій





